

Informacije i Upute za popunjavanje obrasca Analiza cijena

Izvođenje radova na izgradnji mrtvačnice u Selcima, Otok Brač

E-MV 2/17

INFORMACIJA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA „ANALIZA CIJENA“

Ponuditelj treba u OBRAZAC „ANALIZA CIJENE“ (priložen uz upute) - unijeti analizu jedinične cijene za sljedeće stavke ponudbenog troškovnika i priložiti OBRAZAC/SCE uz ponudu:

Broj stavke	OPIS RADOVA	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (KN)	Ukupni iznos (KN)
1.	Strojni široki iskop terena za građevinsku jamu. Točna količina iskopanog materijala određene kategorije utvrdit će se na terenu prilikom samog iskopa. Iskop izvršiti u okviru dimenzija predviđenih projektom. Materijal deponirati unutar kruga gradilišta na udaljenosti do 100 m, jer će se dio zdravog materijala koristiti za nasipavanje. Obračun po m ³ otkopanog iskopa u sraslom stanju.				
		m ³	88,00		
2.	Strojni utovar ostatka zemljanog materijala od iskopa nakon završenog nasipavanja. U cijenu je uključen utovar u prevozno sredstvo, odvoz na mjesnu deponiju. Obračun po m ³ prevezenog zemljanog materijala u sraslom stanju.				
		m ³	53,00		
3.	Strojno betoniranje armirano betonskih podnih ploča. Ploča debljine 15 cm, zaglađena i pripremljena za postavu hidroizolacije. Betoniranje betonom C 30/37. U cijenu stavke uračunati potrebnu oplatu. Ploča mora biti kompaktna, potpuno ravna i horizontalna. Obračun po m ³ izvedene betonske ploče.				
		m ³	24,34		
4	Betoniranje a. b. zidova. Betoniranje betonom C 25/30 u potrebnoj dvostranoj glatkoj oplati. Ugradnja betona strojno s pervibriranjem. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplata. Obračun po m ³ gotovog izbetoniranog zida prema projektu konstrukcije.				
	debljina zidova je 25 cm	m ³	62,45		

Informacije i Upute za popunjavanje obrasca Analiza cijena

Izvođenje radova na izgradnji mrtvačnice u Selcima, Otok Brač

E-MV 2/17

5.	Oblaganje zidova zgrade kamenim pločama.				
	Dobava i postava kamenih ploča pravokutnog oblika na vanjske zidove zgrade. Ploče su dimenzija cca. 50x90-125 cm debljina 3 cm. Obrada kamena na finu martelinu, postavljeni u cementnom mortu. Materijal EBUR-SIVAC "petrada Hum" ili GLAVE, sve prema uzorku kojeg treba prihvatiti projektant i investitor. Paziti na ujednačenost materijala. Obračun po m2 ugrađenog kamena.				
		m2	78,00		
6.	Oblaganje vanjskih podova kamenim pločama- TROTOAR oko zgrade				
	Izrada, isporuka i postava kamenih ploča vanjskih podova- trotoara oko zgrade. Dimenzije ploča su 30x30x3 cm antikirane obrade. Postava u sloj fleksibilnog ljepila prema pravilima struke. Materijal EBUR-SIVAC "petrada Hum" ili GLAVE, sve prema uzorku kojeg treba prihvatiti projektant i investitor. Paziti na ujednačenost materijala. Obračun po m2 ugrađenog kamena.				
7.	Dobava i postava dijela unutarnjih zidova sanitarija soba u punoj visini, porculanskim pločicama I.klase. Proizvod mora biti namjenjen za komercijalnu upotrebu (contract, professional, public). Pločice se polažu prema nacrtu projektanta, postava u odgovarajućem vodootpornom ljepilu. Podloga se prije samog oblaganja mora obavezno navlažiti vodom. Nakon polaganja pločica očistiti fuge koje su širine 0-3 mm, te ispuniti ih odgovarajućom masom za fugiranje, a višak odstraniti mokrom spužvom. U cijenu uračunati i aluminijske rubne završetke. Obračun po m2 opločenja zida.				
		m2	102,00		
		m2	95,00		
	RASVJETA				
8.	Dobava i postava plafonjera za jednu žarulju				
	za snagu žarulja do 100 W ,sa				
	halogenim žaruljama .Proizvod koji se nudi:	kom	8		

Informacije i Upute za popunjavanje obrasca Analiza cijena

Izvođenje radova na izgradnji mrtvačnice u Selcima, Otok Brač

E-MV 2/17

9.	Dobava i postava rasvjetnih armatura sa sjajnim rasterom 2x36 W toploga tona, temperaturne boje 2700 stupnjeva K s cijevima i ostalim priborom ,komplet ostalim priborom ,komplet ostalim priborom ,komplet Proizvod koji se nudi:				
		kom	3		
10.	Dobava i postava svjetiljke za vanjsku postavu komplet sa svim priborom i rasvjetnim tijelom Proizvod koji se nudi:				
		kom	10		

Informacije i Upute za popunjavanje obrasca Analiza cijena

Izvođenje radova na izgradnji mrtvačnice u Selcima, Otok Brač

E-MV 2/17

UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA ANALIZE CIJENA:

Količine u obrascu analize cijena (norma vremena-RS, norma materijala-materijal i norma učinka-strojevi/ vozila/oprema) moraju biti iskazane na max. 4 decimale radi lakše kontrole analize cijena.

Jedinične cijene elemenata gradnje moraju biti iskazane na max. 2 decimale:

- jedinična cijena radne snage uključuje bruto satnice radnika i mora odgovarati upisanim jediničnim cijenama iz TABLICA DNEVNIH RADOVA po strukama i kvalifikacijama
- jedinična cijena materijala uključuje cijenu materijala franko gradilište i mora odgovarati upisanim jediničnim cijenama iz TABLICA DNEVNIH RADOVA po vrsti materijala
- jedinična cijena sata rada stroja/vozila uključuje cijenu sata rada stroja/vozila zajedno sa strojarom/vozačem, uključujući troškove amortizacije i kamata, održavanja, servisa, popravaka, registracije te svih ostalih troškova koji terete posjedovanje ili najam stroja i mora odgovarati upisanim jediničnim cijenama iz TABLICA DNEVNIH RADOVA po vrstama i tipovima strojeva/vozila.

Indirektni troškovi navedeni u analizi cijene (trošak režijskog osoblja gradilišta, trošak režijske opreme, troškovi smještaja osoblja, ostali troškovi gradilišta, trošak uprave firme, trošak osiguranja gradilišta, ostali financijski troškovi i dobit) moraju **svi** biti iskazani u % na max. 2 decimale i moraju biti isti za svaku traženu stavku u predmetnom nadmetanju.

Dobivena jedinična cijena iz obrasca analize cijena za traženu stavku mora biti na max. 2 decimale i **mora u potpunosti odgovarati jediničnoj cijeni u troškovniku.**

U prilogu dostavljamo obrazac analize cijena u Excelu sa upisanim formulama kako bi se greške svele na najmanju moguću mjeru.